

Przetarg znak: **13/2012 (PRZEBUDOWA KOTŁOWNI).**

1. Kto ponosi opłatę za utylizację wykonawca czy zamawiający

Odp. Wykonawca

2. Proszę o sprecyzowanie ilości i rodzaju pomp Grundfos ponieważ występują zbieżności między zestawieniem podstawowych urządzeń kotłowni a kosztorysem inwestorskim.

Lp.	Nazwa	Ilość	Wydajność [m ³ /h]	Wysokość podnoszenia [m sł. w]	Zastosowanie	Nr na schemacie
1	TP 40-60/2	2	12,20	2,79	Kocioł TERSEC 240	5
2	NB 40-125/116.4	4	22,88	2,76	Kocioł TERSEC 450	6
3	NB 50-160/176.8	2	39,65	10,01	Wymiennik c.o.	7
4	NB 32-125.1/129.5	2	4,98	5,39	Podgrzewacz c.w.u.	8
5	NB 50-250/249.6	2	39,41	18,75	Sieć c.o.	9
6	UPS 25-80 N 180	2	1,15	6,25	Cyrkulacja	10

3. Proszę o sprecyzowanie ilości zestawu przyłączeniowego fillset producent Reflex ponieważ występują zbieżności między schematem technologicznym kotłowni nr rys. IS-3 a kosztorysem inwestorskim.

Odp. Ilość zestawów przyłączeniowych „fillset” firmy REFLEX – 2 szt. zgodnie ze schematem

4. Czy w zakres robót wchodzi stacja redukcyjno - pomiarowa. Jak tak to proszę podać dane przepustowość

Odp. Wykonawca nie odpowiada za montaż reduktora gazu. Jest on po stronie dostawcy gazu.

5. Czy należy uzupełnić kosztorys inwestorski o pozycje 58,59,60 z zestawienia podstawowych urządzeń kotłowni.

Odp. Tak, zgodnie z powyższą odpowiedzią należy uzupełnić ofertę o pozycje 58,59,60.

6. Proszę o sprecyzowanie zaworu antyskażeniowego.

Odp. Zawór antyskażeniowy typu BA.

7. Czy zamawiający zezwala na zamianę pomp Grundfos typ NBG na pompy NB ponieważ pompy NBG są pompami przemysłowymi i zastosowanie ich w kotłowni szpitalnej jest rozwiązaniem absurdalnym.

Odp. TAK , PARAMETRY JAK W PROJEKCIE

8. Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający pisząc o formie wynagrodzenia ryczałtowo - ilościowe ma na myśli rozliczenie kosztorysem powykonawczym, w oparciu o dokonane obmiary faktycznie wykonanych ilości robót oraz w oparciu o ceny jednostkowe robót zawarte w kosztorysie

ofertowym, które strony uznają za stałe i niezmiennie (w tym przypadku to ceny jednostkowe będą ryczałtowe).

Odp. Tak

9. Czy zamierzeniem Zamawiającego jest osobne zlecenie Wykonawcy nadzoru i eksploatacji kotłowni, czy Wykonawca ma skalkulować w kosztorysie ofertowym koszty uwzględniające nadzór i eksploatację kotłowni?

Odp. W kosztorysie ofertowym Wykonawca uwzględnia koszty nadzoru i eksploatacji kotłowni

10. Zamawiający w Karcie Gwarancyjnej nie określił jakiej gwarancji będzie wymagał na urządzenia. Rozumiemy tutaj, że Zamawiający będzie wymagał od Wykonawcy gwarancji na urządzenia nie dłuższej niż podają producenci. Proszę o doprecyzowanie warunków gwarancji.

Odp. 60 miesięcy na całe zadanie

11. „Demontaż dwukołowego wózka do wywożenia żużla i węgla tzw. Japonka” z jakiego materiału jest wózek, jakich rozmiarów i po czyjej stronie jest złom związany z demontażem wózka- wykonawcy czy Zamawiającego?

Odp. Wykonawca dokona wizji lokalnej zgodnie z SIWZ.

12. „Demontaż Heksamefosfortanu sodu”- czy chodzi o związek chemiczny czy o zbiornik na ten związek? Ile tego jest, jakie rozmiary, co z utylizacją tego związku?

Odp. Wykonawca dokona wizji lokalnej zgodnie z SIWZ.

13. „Zasypanie Studzienki spustowej zewnętrznej”, „Zasypanie Studzienki spustowej wewnętrznej”- jak duże są te studzienki?

Odp. Wykonawca dokona wizji lokalnej zgodnie z SIWZ.

14. „Demontaż taśmy przesuwnej” jakie rozmiary są tej taśmy, jaka konstrukcja, z jakiego materiału?

Odp. Wykonawca dokona wizji lokalnej zgodnie z SIWZ.

15. „Demontaż łopaty nawęglanej” z jakiego materiału i jakie rozmiary ma ta łopata?

Odp. Wykonawca dokona wizji lokalnej zgodnie z SIWZ.

16. „Demontaż pojemnika na pył zom” jakie są rozmiary i z jakiego materiału jest pojemnik?

Odp. Wykonawca dokona wizji lokalnej zgodnie z SIWZ.

17. „Demontaż przenośnika poziomego górnego” jakie są rozmiary i z jakiego materiału jest ten przenośnik?

Odp. Wykonawca dokona wizji lokalnej zgodnie z SIWZ.

18. Kto ponosi koszty za utylizację zdemontowanej wełny mineralnej- wykonawca czy zamawiający?

Odp. Wykonawca

19. Proszę o sprecyzowanie średnicy kominów ponieważ występują zbieżności między przedmiarem a projektem budowlanym numer IS-5

Odp. Dwa kominy fi 300 oraz jedn komin fi 200

Zamawiający przesługuje termin składania i otwarcia ofert do 22.06.2012 godziny składania i otwarcia ofert nie ulegają zmianie