

Znak spr: 14/2013 (PRZEBÓDOWA KOTŁOWNI).**PYT NR 1**

Kto przyjmuje opłatę za złom

Odp. Zamawiający**PYT NR 2**

Czy stacja redukcyjno pomiarowa jest dostarczona ze strony zamawiającego?

Odp. Tak**PYT NR 3**

Czy zastosowanie pomp NBG w kotłowni szpitalnej, jest zasadnym rozwiązaniem. Są to pompy przemysłowe nie produkowanym typoszeregiem. Proszę o podanie wysokości podnoszenia i przepływu w celu dobrania prawidłowych urządzeń

Odp.

LP.	Opis	Ilość sztuk	Urządzenie Grundfos	Nr katalogowy	Uwagi
1	Kocioł TERSEC 240	2	NB 32-125/130 A-F-A BAQE	97837065	Nominalna moc silnika - P2: 0.25 kW
2	Kocioł TERSEC 600	4	NB 65-125/122 A-F-A- BAQE	97837097	Nominalna moc silnika - P2: 0.55 kW
3	Wymiennik c.o.	2	NB 65-160/165 A-F-A- BAQE	97837031	Nominalna moc silnika - P2: 1.5 kW
4	Podgrzewacz c.w.u.	2	NB 32-160.1/155 A-F-A BAQE	97837060	Nominalna moc silnika - P2: 0.25 kW
5	Sieć c.o.	2	TP 80-240/4-A-F-A- BAQE	96108840	Nominalna moc silnika - P2: 5,5 kW
6	Cyrkulacja	2	TP 32-100/4-A-F-A BAQE	96086734	Napięcie nominalne: 3 x 220-240 D/380-415 Y V

PYT NR 4

Proszę o podanie wiadomości, kto ponosi koszty za utylizację – wykonawca, czy zamawiający.

Odp. Wykonawca

PYT NR 5

Proszę o podanie rodzaju i ciśnienia gazu dostarczanego do kotłowni by umożliwić wycenę palników

Odp. E (Gz-50) 35 mBar

PYT NR 6

W dokumentacji projektowej mowa jest o dwóch palnikach jeden gazowy drugi olejowy, czy nie lepiej zastosować palnika dwumediowego (gazowo-olejowego)

Odp. Nie

PYT NR 7

Proszę o sprecyzowanie przedmiaru robót kosztorysu: technologia kotłowni C.O. i C.W.U. poz 62 dubluje się z poz 123. Poz 30 dubluje się z poz 149

Odp. Powtórzone pozycje są pozycjami za montaż

PYT NR 8

Jak należy rozumieć zapis par. 10 projektu umowy, w którym Zamawiający ustala wynagrodzenia ilościowo-ryczałtowe wynikające z formularza ofertowego i kosztorysu ofertowego? Czy należy rozumieć, że rozliczenie inwestycji będzie kosztorysowe

Odp. Tak

PYT NR 9

W jakim terminie Zamawiający zamierza płacić za wykonane roboty? Z uwagi na jednorazową płatność po wykonaniu zakresu umowy termin płatności nie powinien być dłuższy niż 30 dni.

Odp. Tak

PYT NR 10

Czy Zamawiający zamierza sfinansować inwestycję ze środków zewnętrznych np.: z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska czy innych inwestycji finansujących?

Odp. Jak w odpowiedzi do pytania Nr 11

Pyt Nr 11

Czy faktura za wykonane prace będzie możliwa do wystawienia także w przypadku stwierdzenia drobnych wad i usterek, dla których zostanie wyznaczony termin odbioru? Pytanie jest o tyle zasadne, że Zamawiający zarezerwował sobie wysokie kary za nieterminowe usunięcie usterek, a przy kredytowaniu całej inwestycji przez Wykonawcę bardzo istotny jest termin wystawienia faktury.

Odp. Po protokolarnym odbiorze końcowym bez zastrzeżeń przez wyznaczone osoby przez Zamawiającego oraz Wykonawcę

PYT NR 12

Jak należy rozumieć zapis, że Wykonawca zobowiązuje się do ochrony mienia Zamawiającego? (par. 18 ust. 1a) .

Odp. Wykonawca odpowiada za pomieszczenia, oraz teren z którego będzie korzystał podczas wykonywania prac, oraz zabezpiecza teren budowy.

PYT NR 13

Czy należy wkalkulować do oferty także wszystkie płatne serwisy, wymagane przez producentów urządzeń w trakcie 60-miesięcznej gwarancji?

Odp. Tak

PYT NR 14

W par. 19 ust 4 (ustępu 3 brak), która wersja kosztorysu obowiązuje przy rozliczaniu robót uzupełniających, dodatkowych ect. - ofertowa czy kosztorysowa, bo z zapisu w/w paragrafie nie wynika to jasno.

Odp. Kosztorysowa

PYT NR 15

Czy z zapisu par. 15 ust 1 wynika, że termin płatności jest 30 dniowy? Zapis nie jest do końca czytelny.

Odp. Tak

PYT NR 16

Czy termin zakończenia umowy przypada na 15.09.2013r.

Odp. 15.09.2013r

PYT NR 17

W związku z faktem, że ubiegłoroczne postępowanie unieważniono m.in. z powodu braku sieci gazowej proszę o informację czy aktualnie jest już wybudowane przyłącze gazowe? Czy Zamawiający podpisał umowę z Gazownią?

Odp. Sieć jest wybudowana, Zamawiający podpisał umowę.

PYT NR 18

W związku z aktem, że projekt przewiduje palniki olej-gaz na jakim czujniku należy przeprowadzić rozruch?

Odp. Gazowym oraz olejowym z przełączeniem na gaz

PYT NR 19

Proszę o sprecyzowanie przedmiaru robót kosztorysu: technologia kotłowni C.O. i C.W.U. – brak w kosztorysie stacji uzdatniania wody

Odp. Stacja jest w dziale „ instalacja wody”

PYT NR 20

Proszę o sprecyzowanie przedmiaru robót kosztorysu: technologia kotłowni C.O. i C.W.U. – w kosztorysie zaworów odcinających DN 100 jest 34 szt., a w zestawieniu 16 szt.

Odp. Zgodnie z zestawieniem

PYT NR 21

Proszę o sprecyzowanie przedmiaru robót kosztorysu: technologia kotłowni C.O. i C.W.U. – w kosztorysie zaworów odcinających DN 200 jest 8 szt., a w zestawieniu 4 szt.

Odp. Zgodnie z zestawieniem

PYT NR 22

Proszę o sprecyzowanie przedmiaru robót kosztorysu: technologia kotłowni C.O. i C.W.U. – w kosztorysie zwrotnych klap DN 100 jest 8 szt., a w zestawieniu 4 szt.

Odp. Zgodnie z zestawieniem

PYT NR 23

Proszę informacje o zbiornikach Roth 6kpl KWT po 1000dm³ - brak w projekcie

Odp. Należy zakupić i zamontować zbiorniki oleju

PYT NR 24

Proszę informacje o rurociągach miedzianych – brak w projekcie

Odp. Należy zakupić i zamontować

PYT NR 25

Proszę wyjaśnienie, czy z armatura olejowa wchodzi w zakres zadania

Odp. Tak wchodzi, wraz ze zbiornikami na olej i palnikami (filtr oleju)

Zostaną załączone dodatkowo rysunki

PYT NR 26

„Zasypanie Studzienki spustowej zewnętrznej” „Zasypanie Studzienki spustowej wewnętrznej”- jak duże są te studzienki?

Odp. Wykonawca dokona wizji lokalnej zgodnie z SIWZ.

PYT NR 27

Demontaż taśmy przesuwnej” jakie rozmiary są tej taśmy, jaka konstrukcja, z jakie go materiału?

Odp. Wykonawca dokona wizji lokalnej zgodnie z SIWZ.

PYT NR 28

Kto ponosi koszty za utylizację zdemontowanej wełny mineralnej- wykonawca czy zamawiający?

Odp. Wykonawca

Zamawiający przesuwa termin składania i otwarcia ofert do 24.05.2013r godz. składania i otwarcia nie ulegają zmianie.