WYKAZ DRZWI ALUMINIOWYCH WEWNĘTRZNYCH ORAZ OKIEN ALUMINIOWYCH STAŁYCH I PODAWCZYCH

LP		3		5		6		7		7
OZNACZENIE		Dal5		Dal9		Dalp6		Salp6		Oal1
SCHEMAT		 światło przejścia 110/200		 światło przejścia 110+40/200		DRZWI PRZESUWNE  światło przejścia 120/200		SCIANKA SZKLANA Z DRZWIAMI PRZESUWNYMI  światło przejścia drzwi 120/200		OKNO ALUMINIOWE STAŁE 
WYMIARY W ŚWIETLE MURU /cm/	SZER	130		170		130		320 (65+130+125)		180
	WYS.	210		210		205		205		120
WYMIARY GŁÓWNEGO SKRZYDŁA W ŚWIETLE PRZEJŚCIA /cm/	SZER	110		(110+40) 150		120		70+120+130		
	WYS.	200		200		200		200		
KIERUNEK OTWIERANIA		L	P	L	P	L	P	L	P	
PIWNICA		0	0	0	0	0	0	0	0	0
PARTER		1KDs	0	0	1s	0	3	0	0	1
PIĘTRO		1a	0	0	0	3	0	1	0	0
SUMA		2	0	0	1s	3	3	1	0	1
RAZEM SZTUK		2		2s		6		1		1
UWAGI		s - samozamykacz KD - kontrola dostępu 1) Szklenie szkłem bezpiecznym w syst. 3.3.1, szkłem matowym 2) Okucia - stal nierdzewna		s - samozamykacz 1) Okucia - stal nierdzewna 2) Szklenie szkłem bezpiecznym w syst. 3.3.1, szkłem matowym/przezroczystym		1) Szklenie szkłem bezpiecznym w syst. 3.3.1, szkłem matowym 2) Okucia - stal nierdzewna		1) Szklenie szkłem bezpiecznym w syst. 3.3.1, szkłem matowym/przezroczystym 2) Okucia - stal nierdzewna		1) Szklenie szkłem bezpiecznym w syst. 3.3.1, szkłem przezroczystym 2) okno stałe

PRZED ZŁOŻENIEM ZAMÓWIENIA WYMIARY OTWORÓW ORAZ LICZBĘ POSZCZEGÓLNYCH ZESTAWÓW SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE

UWAGI:

1. Dokumentacja architektoniczna przedstawia przykładowe rozwiązania materiałowe. Dopuszcza się wprowadzenie materiałów równoważnych po uzyskaniu akceptacji projektanta.

2. Wszystkie zmiany, które wykonawca zdecyduje się wprowadzić, również te, które służą jedynie zmianie technologii, należy przedstawić nadzorowi autorskiemu.

3. Wykonawca przed przystąpieniem do robót jest obowiązany do zapoznania się ze wszystkimi dokumentacjami branżowymi i budowlanymi, w szczególności z projektami technicznymi.

4. Zakres wykonania i obowiązki przy robotach budowlanych – zgodnie ze sztuką budowlaną (Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano – Montażowych).

5. Wytyczanie obiektu w terenie skoordynować z wytyczeniem uzbrojenia podziemnego.

6. Wymagana klasa odporności ogniowej przegród poziomych i pionowych – zgodnie z oznaczeniami na rysunkach architektonicznych i opisem p.poż.

7. Współczynnik przenikania ciepła przegród poziomych i pionowych – zgodnie z opisem oraz obowiązującymi przepisami.

8. Roboty budowlano instalacyjne muszą być prowadzone z równoległą, bieżącą koordynacją międzybranżową.

9. Wszystkie przejścia instalacyjne przez ściany i stropy, jeżeli nie są prowadzone w odrębnych, wydzielonych szachtach należy wykonać jako szczelne i z zapewnieniem odpowiedniej klasy odporności ogniowej, stosując rozwiązania systemowe zaaprobowane przez projektanta.

10. Wszystkie wymiary sprawdzać na budowie. W przypadku niezgodności –powiadomić projektanta.

11. Nie wolno brać wymiarów ze skali. Obowiązują wymiary podane na rysunkach. W przypadku rozbieżności pomiędzy stanem na budowie a rysunkami lub pomiędzy poszczególnymi rysunkami należy skonsultować się z projektantem lub Inspektorem nadzoru.

12. W sprawach nieokreślonych dokumentacją obowiązują: warunki techniczne wykonywania i odbioru robót budowlano – montażowych (wg Ministerstwa Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlanej); normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (P.K.N); instrukcje, wytyczne, świadectwa, dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej; instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentów i dostawców materiałów budowlano-instalacyjnych; przepisy techniczne instytucji kontrolujących jakość materiałów i wykonywanych robót.



Projekt ten jest własnością autora i jest chroniony przez Ustawę o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wprowadzanie zmian do projektu lub kopiowanie oraz używanie tych rysunków do jakichkolwiek innych celów bez wcześniejszego uzyskania pisemnej zgody autora jest zabronione.

BIURO PROJEKTOWE

ELEKTRYKA INFORMATYKA BUDOWNICTWO
ROBERT BULZACKI
UL. JANA KAZIMIERZA 16, 01-248 WARSZAWA
tel.: +48 603404203; fax: +48 22 2442890; e-mail: poczta@elb.waw.pl

INWESTOR / ZAMAWIAJĄCY

SPZOZ Zespół Zakładów Lecznictwa Otwartego i Zamkniętego im. Duńskiego Czerwonego Krzyża
ul. Witosa 2, 06-200 Maków Mazowiecki

Faza opracowania:	PROJEKT WYKONAWCZY		
Nazwa zadania:	Wykonania projektu budowlanego dla rozbudowy i nadbudowy bloku operacyjnego oraz przebudowy oddziału anastezjologii i intensywnej terapii szpitala w makowie mazowieckim z pełnieniem nadzoru autorskiego i uzyskaniem prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę		
Nazwa/adres obiektu:	SPZOZ Zespół Zakładów Lecznictwa Otwartego i Zamkniętego im. Duńskiego Czerwonego Krzyża ul. Witosa 2, 06-200 Maków Mazowiecki		
Inwestor / Zamawiający:	SPZOZ Zespół Zakładów Lecznictwa Otwartego i Zamkniętego im. Duńskiego Czerwonego Krzyża		
Adres Inwestora:	ul. Witosa 2, 06-200 Maków Mazowiecki		
	Imię i Nazwisko	Specjalność, nr upr.	Podpis
Projektant:	mgr inż. arch. Beata Misiaczek-Spocińska	upr. bud. w specjalności architektonicznej bez ograniczeń nr Wa-467/01	
Opracował(a):	mgr inż. arch. Urszula Kuś		
Sprawdził:	mgr inż. arch. Stefan Glaz	upr. bud. w specjalności architekt. bez ograniczeń nr Wa-266/93	
Branża:	ARCHITEKTONICZNA	Data: 17.10.2014	
Nazwa rysunku:	WYKAZ DRZWI WEWNĘTRZNYCH ALUMINIOWYCH I OKIEN STAŁYCH	Skala: 1:50	
Zakres opracowania:	ARCHITEKTURA		

Numer rysunku:	Nr projektu	Kod obiektu	Stadium	Branża	Opracowanie	Etap	Numer rys.	Rewizja
	138	MBO	PW	A	PA	0	R28	0