OZNACZENIA

A1	Oprawa fluorescencyjna z opalizowaną szybą, do wbudowania, 4xT16 14W, IP20, EVG. Np.: Ridi EBRME 414/24 OS 4x14W lub równoważny
A2	Oprawa fluorescencyjna z opalizowaną szybą, do wbudowania, 3xT16 14W, IP20, EVG. Np.: Ridi EBRME 414/24-3 OS 3x14W lub równoważny
B1	Oprawa fluorescencyjna z opalizowaną szybą, do wbudowania, 4xT16 14W, IP54, EVG. Np.: Ridi EBRME 414/24 OSD 4x14W lub równoważny
B2	Oprawa fluorescencyjna z opalizowaną szybą, do wbudowania, 3xT16 14W, 3P54, EVG. Np.: Ridi EBRME 414/24-3 OSD 3x14W lub równoważny
C1	Oprawa fluorescencyjna z rastrem parabolicznym, do wbudowania, 3xT16 14 W, IP54, EVG. Np.: Ridi EBRME 414/24 SG 4x14W lub równoważny
D1	Oprawa LED 70W/2700 z szybą mleczną, do wbudowania, IP20 Np.: Ridi EBRME-LED 414/2700-840 MPS lub równoważny
D2	Oprawa LED 70W/5200 z szybą mleczną, do wbudowania, IP20 Np.: Ridi EBRME-LED 414/5200-840 MPS lub równoważny
E1	Oprawa typu downlight 1x20W LED, z szybą IP44 Np.: Ridi EDLR 235/3000-840 W+DGD lub równoważny
F1	Oprawa fluorescencyjna z rastrem paraboliczym i szybą hartowaną, 3xT16 28W IP65, Np.: Ridi XEHLS 328/54 SG SH 3x28W lub równoważny
Av1	Oprawa awaryjna LED 3W, do przestrzeni otwartej, min 1h, IP65, autotest Np. TM Technologie iTECH 1L/1/3W/P AT lub równoważny
Av2	Oprawa awaryjna LED 3W, do dróg ewakuacyjnych, min 1h, IP65, autotest Np. TM Technologie iTECH 1L/1/3W COR/P AT lub równoważny
Av1	Oprawa awaryjna LED 7W, do przestrzeni otwartej, min 1h, IP65, autotest Np. TM Technologie ONTEC S M1 101AT lub równoważny
	Oprawa ewakuacyjna LED min 1h, IP20, autotest Np. TM Technologie ONTEC PP 302M AT lub równoważny

Projekt ten jest własnością autora i jest chroniony prawem autorskim i innymi prawami pokrewnymi. Wprowadzenie go w całości lub w części do publicznej lub komercyjnej oferty, jego modyfikacja oraz wykorzystanie do celów innych niż wskazane w umowie bez wcześniejszego uzyskania pisemnej zgody autora, jest zabronione.

BIURO PROJEKTOWE	INWESTOR / ZAMAWIAJĄCY
ELEKTRYKA INFORMATYKA BUDOWNICTWO ROBERT BULZACKI UL. JANA KAZIMIERZA 16C 01-248 WARSZAWA tel.: +48 603491287; fax: +48 22 2442816; e-mail: recash@ib.waw.pl	SPZOZ Zespół Zakładów Lecznictwa Otwartego i Zamkniętego im. Dunińskiego Czerwonego Krzyża ul. Wiosna 2, 06-200 Maków Mazowiecki

Faza opracowania:	PROJEKT BUDOWLANY
Nazwa zadania:	Wykonanie projektu budowlanego dla rozbudowy i nadbudowy bloku operacyjnego oraz przebudowy oddziału anestezjologii i intensywnej terapii wraz z robotami w nadziemiu budynku szpitala w Makowie Mazowieckim z jednoczesnym nadzorem autorskim oraz uzyskaniem prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę
Nazwa adres obiektu:	SPZOZ Zespół Zakładów Lecznictwa Otwartego i Zamkniętego im. Dunińskiego Czerwonego Krzyża ul. Wiosna 2, 06-200 Maków Mazowiecki
Inwestor / Zamawiający:	SPZOZ Zespół Zakładów Lecznictwa Otwartego i Zamkniętego im. Dunińskiego Czerwonego Krzyża
Adres inwestora:	ul. Wiosna 2, 06-200 Maków Mazowiecki

	Imię i Nazwisko	Specjalność, nr upr.	Podpis
Projektant:	mgr inż. Adam Zdziarski	upr. bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej bez ograniczeń w MAZOWIAPODETI	
Opracowali:	Marek Zabuski Martyna Gogacz		
Sprawdził:	mgr inż. Robert Bulzacki	upr. bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej bez ograniczeń w MAZ (ost. PWOD/17)	

Branża:	ELEKTRYCZNA	Data:	2014.09
Nazwa rysunku:	RZUT PARTERU INSTALACJA OŚWIETLENIA	Skala:	1:100
Zakres opracowania:	INSTALACJE ELEKTRYCZNE		

Numer rysunku:	Nr obiektu	Nr zadania	Branża	Opracowanie	Etap	Numer rys.	Rewizja
	138	MBO	PB	E	ET	0	R06 0