

Maków Mazowiecki 12.08.2015

Znak sprawy: 15/2015

Pyt Nr 1

Okna zewnętrzne jakiego materiału mają być wykonane?; (STWiOR: aluminium, DOKUMENTACJA i PRZEDMIAR: PCV).

Odp.

Zgodnie z dokumentacją projektową:

- okna w ścianach murowanych – zaprojektowano PCV,
- okna w ścianie słupowo-ryglowej - zaprojektowano aluminiowe

Pyt Nr 2

Ścianki systemowe toalet - czy wyst[^]puj[^] na tej inwestycji? Jeśli tak to w jakiej ilości; (STWiOR: opisane, DOKUMENTACJA i PRZEDMIAR: brak).

Odp. Ścianki toalet – należy przyjąć do wyceny i wykonać zgodnie z dokumentacją projektową

Pyt Nr 3

Profile dylatacyjne - czy wyst[^]puj[^] na tej inwestycji? Jeśli tak to w jakiej ilości; (STWiOR: opisane, DOKUMENTACJA i PRZEDMIAR: brak).

Odp. Na łączeniach nadbudowywanego piętra z blokiem „D” oraz na granicy łącznika z salą

konferencyjną – należy zastosować dylatacje. Dylatacje te są kontynuacją istniejącego podziału konstrukcyjnego obiektu.

Pyt Nr 4

Odboje, zabezpieczenia kątowe np. ACROVYN - czy występują na tej inwestycji? Jeśli tak to w jakiej ilości; (STWiOR: opisane, DOKUMENTACJA i PRZEDMIAR: brak).

Odp. Zgodnie z dokumentacją – „Dla zabezpieczenia ścian na drogach komunikacyjnych oraz w pokojach łóżkowych przewidzieć montaż odbojnic, narożników ochronnych i ograniczników łóżkowych wykonanych z materiałów odpornych na uderzenia oraz

działanie środków dezynfekcyjnych potwierdzone certyfikatami dopuszczającymi stosowanie w obiektach służby zdrowia”.

Pyt Nr 5

Uchwyty dla niepełnosprawnych - czy ująć w ofercie? Jeśli tak to w jakiej ilości;
(STWiOR: opisane, DOKUMENTACJA: znajduj[^] si^{\$} na rysunkach,
PRZEDMIAR: brak).

Odp. Uchwyty dla niepełnosprawnych – należy przyjąć do wyceny i uwzględnić zgodnie z dokumentacją projektową

Pyt Nr 6

W związku z pobraniem z Państwa strony internetowej Specyfikacji wraz z załącznikami prosimy o podanie informacji czy na budynku występuję krycie dachu z blachy trapezowej. Zgodnie z dokumentacją oraz warstwami przekrojów na budynku występuje tylko krycie z papy termozgrzewalnej (3-warstwowe). Pewna niejasność wprowadza do wyceny poz. 79 przedmiaru budowlanego:

79	NNRNKB	(z.VI) Pokrycie dachów o pow.ponad 100 m ² o nachyleniu połaci do 85 % blachą powlekaną trapezową	m ²		
d.3.4	202 0537-04		m ²	1867.00	
	analogia	poz.74		RAZEM	1867.00

**Odp. Pokrycie budynku zostało zaprojektowane z papy termozgrzewalnej. Blacha trapezowa jest warstwą konstrukcyjną stropu nad dobudowanym piętrzem (szalunek tracony).
Do wyceny należy przyjąć pokrycie dachu zgodnie z dokumentacją projektową.**

Pyt Nr 7

- 1) Ze względu na utrudniony dostęp do miejsca palcu budowy, czy zamawiający dopuszcza możliwość ustawienia żurawi w celu transportu materiałów, gruzu, sprzętu?

Odp. Tak

Pyt Nr 8

Ze względu na utrudniony dostęp do miejsca palcu budowy, czy zamawiający dopuszcza dojsie ludzi przez wyznaczone miejsce w istniejącym budynku czy też należy w kosztach uwzględnić wykonanie tymczasowych przejść nad budynkiem (klatek schodowych, wind) umożliwiających dojsie pracowników do placu budowy?

Odp. Tak

Pyt Nr9


Czy Wykonawca musi wykonać tymczasowe zadaszenie budynku pod czas wykonywania nadbudowy kondygnacji w celu zapewniania prawidłowego funkcjonowania sal operacyjnych znajdujących się obecnie na piętrze I?

Odp. Tak

Pyt nr 10

Czy Wykonawca musi wykonać podbicie istniejących fundamentów?

Odp. Zgodnie z SIWZ Wykonawca przeprowadzi wizję lokalną


DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
- Zespołu Zakładów w Makowie Maz.
Jerzy Wielgolewski

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki
Zdrowotnej - Zespół Zakładów
06-200 Maków Maz. ul. Witosa 2
tel. 29 71 42 335, fax 29 71 42 299
NIP 757-12-86-097, REGON 000304591