

Dotyczy: dostawy Pak Nr 1: panel nadłóżkowy pionowy-6 sztuk,
panel nadłóżkowy 2 – stanowiskowy – 2 sztuki, kolumna anestezjologiczna – 3 sztuki

Znak sprawy: 23/2016

Prosimy o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania:

1. Prosimy o informację, czy do miejsca montażu paneli nadłóżkowych oraz kolumn sufitowych są doprowadzone media gazowe i elektryczne?

Odp. Tak

2. Prosimy o informację, czy podłączenie elektryczne oraz pomiary elektryczne paneli i kolumn są przedmiotem zamówienia. Jeżeli tak to prosimy o informację jakich pomiarów zamawiający będzie wymagał?

Odp. Tak, pomiary gwarantujące prawidłową i bezpieczną pracę

3. Prosimy o podanie nośności i typu stropów oraz wysokości sal do stropu nośnego oraz do sufitu podwieszanego (jeśli istnieje) dla pomieszczeń, w których będzie montowana kolumna sufitowa.

**Odp. Nośność belki stabilnej obliczona dla kolumny jest do 200kg,
Stropodach z blachy trapezowej oraz warstw izolacyjnych, pokryty z zewnątrz
papą termozgrzewalną, oparty na konstrukcji stalowej. Sufit podwieszany (kasetony) wysokość 3,20 m od posadzki, montaż kolumny do belki stalowej dachu na wysokości 3,9m od posadzki.**

4. Czy zamawiający zapewnia, że nośność stropu jest wystarczająca i nie wymaga wzmocnień w miejscu montażu kolumn?

Odp. Zgodnie z odpowiedzią powyżej.

5. Jeżeli nośność stropu jest nie wystarczająca prosimy o potwierdzenie, że wzmocnienie stropu będzie po stronie Zamawiającego.

Odp. Jeśli kolumna będzie cięższa niż podana wyżej waga to wzmocnienie stropu będzie po stronie Wykonawcy.

6. Czy Zamawiający dopuści w panelach nadłóżkowych półki tacki o wym. 200x300mm

Odp. Tak jak w SIWZ

7. Czy Zamawiający dopuści w panelach nadłóżkowych półkę z szynami bocznymi o wym. 400x360mm?

Odp. Tak

8. Czy Zamawiający wyrazi zgodę ze względu na różne terminy dostaw paneli i kolumn na fakturowanie częściowe po każdorazowo po kompletnej dostawie i montażu urządzeń, na podstawie protokołów częściowych oraz protokoły końcowego? Jeżeli tak prosimy o stosowne zmiany w SIWZ oraz umowie.

Odp. Tak

Dotyczy SIWZ:

1. Czy z uwagi na fakt, że oryginalne materiały informacyjne (katalogi, prospekty, ulotki) pochodzące od producenta, jako materiały do ogólnej dystrybucji mogą nie zawierać wszystkich szczegółowych danych parametrów technicznych wyszczególnionych przez Zamawiającego - Zamawiający uzna za wystarczające złożenie dla spełnienia wymogu materiałów firmowych dystrybutora oraz oświadczenia, iż oferowany asortyment spełnia wszystkie oczekiwania Zamawiającego? Materiały informacyjne producenta mają charakter reklamowy, są skierowane do nieoznaczonego adresata i nie można wymagać, aby potwierdzały wszystkie parametry techniczne wymagane przez Zamawiającego w konkretnym postępowaniu.

Odp. Tak

Dotyczy Pakiet nr 1

Poz. 1 – Panel nadłóżkowy pionowy, jednostanowiskowy 1500 mm – 6 sztuk.

1. Czy Zamawiający dopuści Nadłóżkowy panel pionowy z półką 425x430 mm z szyną sprzętową?

Odp. Tak

2. Czy Zamawiający zrezygnuje z wymogu „1 x szyna sprzętowa 400 mm”? Zapis o 2 szt. prowadnic pionowych do mocowania sprzętu jest wystarczający i w sposób efektywny zapewnia możliwość montażu dowolnego osprzętu.

Odp. Nie

3. Czy zamawiający dopuści pionowy panel nadłóżkowy w kolorze białym ?

Odp. Tak

Poz. 2 – Panel nadłóżkowy, 2-stanowiskowy 3200 mm – 2 sztuki

1. Czy Zamawiający dopuści Panel nadłóżkowy 2-stanowiskowy 3000 mm ?

Odp. Nie

2. Czy Zamawiający dopuści Panel z oświetleniem nocnym o mocy 1x5 W ?

Odp. Tak

3. Czy zamawiający dopuści panel nadłóżkowy w kolorze białym bądź ozdobiony wzorem (front panelu) do wyboru przez Zamawiającego na etapie realizacji?

Odp. Tak

Poz. 2 – Kolumna anestezjologiczna – 3 sztuki

1. Czy zamawiający dopuści kolumnę anestezjologiczną w kolorze białym?

Odp. Tak

1. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający w rozdziale (X) – Opis sposobu przygotowania oferty w punkcie 18 omyłkowo zamieścił opis koperty jako: znak sprawy 22/2016 meble medyczne. Prosimy o wprowadzenie zmian.

Odp. Tak znak sprawy: 23/2016

2. Prosimy o dopuszczenie paneli o wymiarach gwarantujących montaż niezbędnych mediów gazowych, elektrycznych i oświetleniowych opisanych w załączniku nr 1 jak również zaoferowanie półek o wymiarach +-30% , które zapewnią ergonomiczne rozmieszczenie oraz funkcjonalność urządzeń.

Odp. Nie

3. Proszę o dopuszczenie głowic w kolumnach bez sygnalizatora gazów medycznych. Zgodnie z obowiązującą normą każda sala operacyjna wyposażona jest już w sygnalizator awarii gazów medycznych. Umieszczenie dodatkowo sygnalizatorów w kolumnach jest elementem zbędnym od strony praktycznej. Rozwiązanie to podnosi wartość oferty, natomiast dla zamawiającego stanowi koszt, który nie jest współmierny do korzyści z ich zastosowania. Prosimy, więc o rezygnację z postawionego wymogu.

Odp. Nie

4. Prosimy o określenie rodzaju stropu w pomieszczeniach, gdzie docelowo będą montowane kolumny.

Odp. Stropodach z blachy trapezowej oraz warstw izolacyjnych, pokryty z zewnątrz papą termozgrzewalną, oparty na konstrukcji stalowej

5. Prosimy o określenie wysokości od podłogi do sufitu podwieszanego oraz odległości pomiędzy stropem właściwym a podwieszanym

Odp. Sufit podwieszany (kasetony)na wysokości 3,20 m od posadzki, montaż kolumny do belki stalowej dachu na wysokości 3,9m od posadzki.

PYTANIA –Pakiet 1 poz. 1

1. Prosimy o informację czy do miejsc montażu doprowadzone są niezbędne media, z jakiego materiału są ściany, po czyjej stronie jest wykonanie wzmocnień, jeśli okażą się niezbędne?

Odp. Tak doprowadzone są media, ściany z bloczków piaskowo wapiennych, tynk gipsowy, w sytuacji potrzeby wzmocnienia ścian Wykonawca dokona je w własnym zakresie i na własny koszt.

2. Czy Zamawiający dopuści czerwone gniazda elektryczne?
Odp. Tak
3. Czy Zamawiający dopuści jedną prowadnicę na froncie panelu do montowania półek i innego wyposażenia?
Odp. Tak
4. Prosimy o wyjaśnienie co znaczy określenie „kolor: naturalne aluminium/zieleń”. Czy może być jeden lub drugi kolor?

Odp. 1/2

PAKIET NR 1, poz 2:

1. Prosimy o informację czy do miejsc montażu doprowadzone są niezbędne media, z jakiego materiału są ściany, po czyjej stronie jest wykonanie wzmocnień, jeśli okażą się niezbędne?

Odp. Doprowadzone media, ściany z bloczków piaskowo wapiennych, tynk gipsowy . W sytuacji potrzeby wzmocnienia ścian Wykonawca dokona je w własnym zakresie i na własny koszt.

2. Czy Zamawiający dopuści czerwone gniazda elektryczne?
Odp. Tak
3. Czy Zamawiający dopuści oświetlenie nocne LED 5W?
Odp. Tak
4. Prosimy o wyjaśnienie co znaczy określenie „kolor: naturalne aluminium/zieleń”. Czy może być jeden lub drugi kolor?

Odp. 1/2

PAKIET NR 1, poz.3

1. Prosimy o informację z jakiego materiału jest strop.

Odp. Stropodach z blachy trapezowej oraz warstw izolacyjnych, pokryty z zewnątrz papą termoizolacyjną, oparty na konstrukcji stalowej.

2. Czy w przypadku zaistnienia takiej konieczności istnieje możliwość montażu kolumn w sposób przez stropowy z zastosowaniem dodatkowej płyty stalowej od drugiej strony stropu?

Odp. Nie

3. Prosimy o informację czy w miejscu montażu kolumn będzie sufit podwieszany.

Odp. Sufit podwieszany na wysokości 3,20 m od posadzki

4. Prosimy o podanie wysokości, na której znajduje się strop.

Odp. Montaż kolumn do belki stalowej dachu na wysokości ok. 3,9m od posadzki

5. Prosimy o potwierdzenie, że jest to kolumna prosta bez ramion obrotowych.

Odp. Tak

6. Prosimy o informację czy Zamawiający zrezygnuje z sygnalizatora stanu gazów w każdej z kolumn. Sygnalizator alarmowy stanu gazów znajduje się w skrzynce kontrolno-alarmowej, natomiast w Sali wystarczy zlokalizować sygnalizator alarmowy powtarzający sygnał ze skrzynki. Wyposażenie każdej kolumny w sygnalizator nie podnosi bezpieczeństwa natomiast podnosi koszty urządzeń.

Odp. Nie

7. Czy Zamawiający będzie wymagał badań elektrycznych gniazd w kolumnie?

Odp. Tak

8. Czy Zamawiający dopuści konsolę wykonaną z anodowanego aluminium, a resztę kolumny białą?

Odp. Tak

9. Prosimy o wydłużenie terminu wykonania do końca stycznia, ponieważ każdą kolumnę wykonuje się na zamówienie i ponadto zbliża się okres świąteczny.

Odp. Nie

1. Czy w miejscach montażu kolumn nośność stropu lub dodatkowej konstrukcji nośnej jest wystarczająca do zawieszenia kolumn o masie ok. 150 kg (sztuka), a tym samym obciążenia stropu siłą ok. 1500N?

Odp. Tak wystarczająca

Dodatkowo do wymagań zawartych w dokumentacji przetargowej Wykonawca wlicza wszystkie koszty związane z montażem, uruchomieniem wszystkich urządzeń, przywrócenie pomieszczeń w których wykonywał prace do pierwotnego stanu oraz gwarancję na wykonane prace (zgodna z złożoną ofertą) Wykonawca wlicza je w ogólne koszty.